

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		14+11	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
35 d.3	KNR-W 4-01 0425-03	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze - na strych - 2,85mb - z parteru na piętro - 2,90mb - na piętrze - 3,20*2+1,05 2.85+2.90+3.20*2+1.05	m m	 13.200	
				RAZEM	13.200
36 d.3	KNR-W 4-01 0425-07	Wymiana elementów schodów drewnianych - słupki prostokątne - piętro 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
37 d.3	KNR-W 4-01 0425-06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne 17	szt. szt.	 17.000	
				RAZEM	17.000
38 d.3	KNR 19-01 1314-08	Mycie ścian i sufitów zakopcanych przez pożar 5.05*4.46+5.05*2.26*2+4.46*2.26*2+2.73*2.52+2.73*2.72*2+2.52*2.72*2	m ² m ²	 100.948	
				RAZEM	100.948
39 d.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie wymytych ścian i sufitów 100.948	m ² m ²	 100.948	
				RAZEM	100.948
40 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome, sufity przed malowaniem 5.05*4.46+2.73*2.52	m ² m ²	 29.403	
				RAZEM	29.403
41 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe, ściany przed malowaniem 100.948-29.403	m ² m ²	 71.545	
				RAZEM	71.545
42 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 29.403	m ² m ²	 29.403	
				RAZEM	29.403
43 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 71.545	m ² m ²	 71.545	
				RAZEM	71.545
4		ROBOTY PORZĄDKOWE - WYWIEZIE NIE GRUZU			
44 d.4	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km - gruz z rozbiórek dachu, gruz z rozebranych stropów, nadpalone elementy stropu izolacji i drewnianych konstrukcji więźby dachowej, pozostałości spalonych rzeczy na strychu 9.85	m ³ m ³	 9.850	
				RAZEM	9.850