

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys szkody Ruszów, ul. Borowska 2					
1		REMONT DACHU I STROPU ZNISZCZONYCH PRZEZ POŻAR			
d.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, niezbędne do wykonania rozbiórki dachu uszkodzonego w czasie pożaru, oraz do wykonania wszelkich prac remontowych niezbędnych do przywrócenia budynku do stanu pierwotnego 18.00*5.00*2+9.00*8.50*2	m ² m ²	 333.000	
				RAZEM	333.000
2	KNR 4-01 d.1 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 16.50+5.50*2+3.75*2	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
3	KNR 4-01 d.1 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki 16.50*6.50+5.50*6.50*2+3.75*3.50*2	m ² m ²	 205.000	
				RAZEM	205.000
4	KNR 4-01 d.1 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie lat do 24 cm 205.00	m ² m ²	 205.000	
				RAZEM	205.000
5	KNR 4-01 d.1 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie o przekroju 16x14cm, l=6,50 6.50*16*2	m m	 208.000	
				RAZEM	208.000
6	KNR 4-01 d.1 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - belki drewniane o przekroju 20x16cm, 16szt, l=5,80, będące jednocześnie konstrukcją stropu drewnianego nad lokalami mieszkalnymi w poziomie poddasza 5.80*16	m m	 92.800	
				RAZEM	92.800
7	KNR 4-01 d.1 0412-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie o przekroju 20x16cm, l=16,50 16.50*2+3.75*2	m m	 40.500	
				RAZEM	40.500
8	KNR 4-01 d.1 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny o przekroju 20x16cm, l=16,50m 16.50*2+3.75*2	m m	 40.500	
				RAZEM	40.500
9	KNR 4-01 d.1 0412-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy o przekroju 16x15cm, 4 szt l=2,50 2.50*4	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR 4-01 d.1 0412-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze, 8 szt, l=0,90 0.90*8	m m	 7.200	
				RAZEM	7.200
11	KNR 4-01 d.1 0411-03	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek nieustruganych o grubości 25 mm 15.60*5.00+2.40*4.80	m ² m ²	 89.520	
				RAZEM	89.520
12	KNR 4-01 d.1 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pałapów 15.60*5.00+2.40*4.80	m ² m ²	 89.520	
				RAZEM	89.520
13	KNR 4-01 d.1 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 0.65*0.65*5.20*2	m ³ m ³	 4.394	
				RAZEM	4.394
14	KNR 4-01 d.1 0414-02	Wymiana deskowania - podsufitki poddasza z desek o grubości 25 mm na styk 15.60*5.80+2.40*5.20	m ² m ²	 102.960	
				RAZEM	102.960
15	KNR-W 4-01 d.1 0604-02	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z wełny mineralnej istniejących stropów drewnianych, 15.60*5.80+2.40*5.20	m ² m ²	 102.960	
				RAZEM	102.960
16	KNR 4-01 d.1 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - deskowanie i konstrukcja drewniana dachu 16.50*6.50+5.50*6.50*2+3.75*3.50*2+15.60*5.00+2.40*4.80	m ² m ²	 294.520	
				RAZEM	294.520
17	KNR 0-15II d.1 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii - membrana dachowa 16.50*6.50+5.50*6.50*2+3.75*3.50*2	m ² m ²	 205.000	
				RAZEM	205.000
18	KNR 0-15II d.1 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i lat	m ²		