

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		205.00	m <sup>2</sup>	205.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>205.000</b>
19	KNR 4-01 d.1 0531-03	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy z cynku na dachu pokrytym dachówką holenderką lub płytami azbestowo-cementowymi falistymi - opierzenia kominów po przemurowaniu 0.65*0.35*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.820</b>
20	KNR 0-15II d.1 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami 205.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 205.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>205.000</b>
21	KNR 0-15II d.1 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej 16.50+3.75	m m	 20.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.250</b>
22	KNR AT-09 d.1 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
23	KNR 4-01 d.1 0414-11	Wymiana desek czołowych 6.50*4+3.50*2	m m	 33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
24	KNR 4-01 d.1 0524-02 analogia	Uzupełnienie rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m - montaż rynien rozebranych na czas przebudowy dachu po pożarze, do montażu użyć nowe haki 16.50+5.50*2+3.75*2	m m	 35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
25	KNR 4-01 d.1 0507-01	Wymiana pojedynczych dachówek karpiówek - uzupełnienie dachówek na gan-ku budynku - pokrycie uszkodzono w trakcie akcji gaśniczej 35	szt. szt.	 35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
<b>2</b>		<b>STOLARKA OKIENNA</b>			
26	KNR 4-01 d.2 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> - okna w poziomie strychu i poddasza okna o wym. 0,25*0,70 - 3szt okna o wym. 0,80*0,80 - 1szt okna o wym. 1,00*0,50 - 1szt okno dachowe o wym. 0,48*0,78 - 2szt 7	szt. szt.	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
27	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - okna o wym. 1,00*1,20 - 1 szt okna o wym. 1,00*1,50 - 2szt 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
28	KNR-W 2-02 d.2 1018-01	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m <sup>2</sup> 0.25*0.70*3+1.00*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.025	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.025</b>
29	KNR-W 2-02 d.2 1018-03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m <sup>2</sup> 1.00*1.2+1.00*1.50*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
30	KNR-W 2-02 d.2 0135-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości do 1 m 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
31	KNR-W 2-02 d.2 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
32	KNR-W 2-02 d.2 1016-07	Wylazy dachowe fabrycznie wykończone o wym. 48x78cm 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>3</b>		<b>REMONT KLATKI SCHODOWEJ USZKODZONEJ PRZEZ POŻAR I AKCJE POŻAROWA</b>			
33	KNR-W 4-01 d.3 0425-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice - schody z parteru na piętro 14	szt. szt.	 14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
34	KNR-W 4-01 d.3 0425-02	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice - schody z parteru na piętro 14szt, - schody na strych 11szt	szt.		