

Węglińiec 31.07.2020r

## Przedmiar robót

### Wykonanie podbudowy betonowej do skoczni i rozbieżni do skoku wzwyż oraz rozbiegu do rzutu oszczepem

Adres budowy: ul. Kościuszki, 59-940 Węglińiec

Obiekt: Stadion miejski w Węglińcu

**Inwestor:**

Gmina Węglińiec ul. Sikorskiego 3 59-940 Węglińiec NIP 615 18 08 660

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu Partyzantów 8 59-940 Węglińiec

| Lp.                          | Podstawa ustalenia                                | Opis robót  | Jedn. miary | Obmiar |
|------------------------------|---|---|-------------|--------|
| 1                            | wg nakładów rzeczowych<br>KNNR 10201-07010-060    | Roboty ziemne (usunięcie humusu i ziemi 25cm grubości )wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10 t na odl. do 1 km.Grunt kat.I-II | m3          | 180,00 |
| 2                            | wg nakładów rzeczowych<br>KNCK<br>17010204-01-050 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm<br>krotność= 1,00   | m2          | 180,00 |
| 3                            | wg nakładów rzeczowych<br>KNCK<br>17010204-02-050 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (krotność 5)<br>krotność= 5,00  | m2          | 180,00 |
| 4                            | wg nakładów rzeczowych<br>KNKRB<br>060305-01-050  | Nawierzchnia betonowa z betonu jamistego o grubości 12 cm - warstwa dolna<br>krotność= 1,00   | m2          | 180,00 |
| 5                            | wg nakładów rzeczowych<br>KNCK<br>17010902-01-060 | Wykonanie ław betonowych zwykłych o wymiarach 20x10 cm pod krawężniki i obrzeża<br>krotność= 1,00   | m3          | 1,56   |
| 1. 0,1*0,2*(24+15+4+20+5+10) |   |   |             | 1,56   |
| 2.                           |   |   |             | 0,00   |

|                    |  |  |           |       |
|--------------------|--|--|-----------|-------|
| 6                  | <b>wg nakładów rzeczowych</b><br>KNCK<br>17010906-02-040 | <i>Ustawienie obrzeży trawnikowych o wymiarach 30x8 cm z wypełnieniem spoin zaprawą<br/>krotność= 1,00</i>                   | <i>m</i>  | 78,00 |
| 1. 24+15+4+20+5+10 |  |  |           | 78,00 |
| 7                  | <b>wg nakładów rzeczowych</b><br>KNNR 60502-010-050      | <i>Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem</i> | <i>m2</i> | 24,00 |

Sporządził: mgr inż. Krzysztof Polewski